

ZL 11 - Odstranění podkladu - nová skladba podlahy



Kód: ZL 11

Stavba: Nástavba jednoho a rekonstrukce dvou podlaží polikliniky Kbely

KSO:
Místo: Zeleznorudská Praha 9 Kbely

CC-CZ:
Datum: 06.05.2021

Zadavatel: Městská část Praha 9 - Kbely

IČ: 70856508

Zhotovitel: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

IČ: 27094359

Projektant: ing. Slaviček

Popis prací: V rámci smluvního položkového výkazu výměr - chybí zadání a ocenění zemních prací - které je v rámci bouracích prací ze strany zhotovitele prováděno. Na základě návrhu od Projektanta po provedení sond, bude provedeno nové souvrství podlah.

Z toho připočtová částka

844 482,21

Z toho odpočtová částka

-20 563,20

Dopad do termínu plnění: 30 dnů

Cena bez DPH

823 919,01

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	823 919,01
	15,00%	0,00

Výše daně
173 022,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

996 942,00

Projektant

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zařeno:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba jednoho a rekonstrukce dvou podlaží polikliniky Kbely

Objekt:

ZL 11 - Odstranění podkladu - nová skladba podlahy

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 9 - Kbely

Zhotovitel:

ACG Real s.r.o

Datum: 06.05.2021

Projektant: ing. Slavíček

Zpracovatel: ACG Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							823 919,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				539 345,19
D	2		Zakládání				222 636,85
1	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	17,050	1 034,99	17 646,58
2	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	51,150	3 447,23	176 325,81
	VV		102*0,15 "- nový podkladní beton s kari sítí		15,300		
	VV		osy 6-9				
	VV		239*0,15 "- nový podkladní beton s kari sítí		35,850		
	VV		osy 9-13				
	VV		Součet		51,150		
3	K	631362022	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 3 mm velikost ok 100 x 100 mm	m2	341,000	84,06	28 664,46
	VV		102+239		341,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				76 480,00
4	K	632441225.TBM	Potěr anhydritový samonivelační lity ANHYMENT AE 30 tl do 50 mm	m2	239,000	320,00	76 480,00
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: P1a,P6a				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				137 146,23
5	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-6,120	2 860,00	-17 503,20
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: střeška tl vrstvy 30 mm podlahové souvrství tl cementového potěru 60 mm				
	VV		osa 6-9				
	VV		-0,06*102 "- mazanina bez kari sítě původní VV		-6,120		
6	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	-6,120	500,00	-3 060,00
	VV		osa 6-9				
	VV		-0,06*102 "- mazanina bez kari sítě původní VV		-6,120		
7	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	88,660	1 200,00	106 392,00
	VV		102*0,03 "mazanina bez kari sítě		3,060		
	VV		102*0,23 "- podkladní beton s kari sítí		23,460		
	VV		osy 6-9				
	VV		239*0,03 "mazanina bez kari sítě		7,170		
	VV		239*0,23 "- podkladní beton s kari sítí		54,970		
	VV		osy 9-13				
	VV		Součet		88,660		
8	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	78,430	500,00	39 215,00
	VV		102*0,23 "- podkladní beton s kari sítí		23,460		
	VV		osy 6-9				
	VV		239*0,23 "- podkladní beton s kari sítí		54,970		
	VV		osy 9-13				
	VV		Součet		78,430		
9	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	17,050	709,82	12 102,43
	VV		102*0,05+239*0,05		17,050		
D	997		Přesun sutě				48 285,18
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	156,369	228,79	35 775,66
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 563,690	8,00	12 509,52
	P		Poznámka k položce:				
			Poznámka k položce: předpokládána vzdálenost do 10 km				
D	998		Přesun hmot				54 796,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12	t	132,523	257,44	34 116,72
13	K	998012034	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní	t	132,523	156,05	20 680,21
D PSV			Práce a dodávky PSV				284 573,82
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				147 432,91
14	K	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	478,000	100,97	48 263,66
	VV		osa 9 - 13, dvě vrstvy HI				
	VV		239*2		478,000		
15	M	KVK.8120KP75	sbs pás tl 3 mm (RADON)	m2	274,850	185,00	50 847,25
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: včetně plynatěsných spojů a prostupů instalaci				
	VV		osa 9-13				
	VV		239		239,000		
	VV		239*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		274,850		
16	M	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny	m2	286,800	165,00	47 322,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: včetně vytažení do v 150 mm na svislé stěny				
	VV		osa 9-13				
	VV		239		239,000		
	VV		239*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		286,800		
17	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00
D 713			Izolace tepelné				7 302,23
18	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	239,000	21,84	5 219,76
	VV		239		239,000		
	VV		osa 9-13				
19	M	1410473900	Polystyren EPS 200 40 mm (500×1000 mm)	m3	19,311	57,00	1 100,73
	VV		239*0,04		9,560		
	VV		9,56*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		9,751		
	VV		osa 9-13				
	VV		Součet		19,311		
20	M	1417101022	Podlahový polystyren EPS tl 20 mm	m3	9,656	24,00	231,74
	VV		239*0,02		4,780		
	VV		4,78*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,876		
	VV		osa 9-13				
	VV		Součet		9,656		
21	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	750,00	750,00
D 771			Podlahy z dlaždic				69 857,93
22	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	106,220	171,10	18 174,24
	VV		osa 9-13				
	VV		106,22		106,220		
23	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za spárovací tmel	m2	105,130	33,00	3 469,29
	VV		3,03+102,1		105,130		
	VV		osa 9-13				
	VV		Součet		105,130		
24	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,330	280,00	1 772,40
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: vc vytažení nad rovinu podlahy, vyztužení koutů a rohů sd napojením na příp svislou hydroizolační stěrku - zahrnuto v jednotkové ceně				
	VV		6,33		6,330		
	VV		osa 9-13				
	VV		Součet		6,330		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	59761434	dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	120,900	380,00	45 942,00
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: velikost dlažby bude upřesněna - předpoklad				
	VV		3,03+102,1		105,130		
	VV		105,13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		120,900		
	VV		osa 9-13				
26	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	500,00	500,00
	D	776	Podlahy povlakové				59 980,75
27	K	776221211	Montáž podlahovin z PVC lepením ze čtverců standardních	m2	36,070	220,00	7 935,40
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: vč disperního lepidla a olistování či soklu -				
	VV		zahrnuto v jednotkové ceně				
	VV		-3,03+39,1		36,070		
	VV		osa 9-13				
	VV		Součet		36,070		
28	M	28411044	PVC homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm	m2	39,677	550,00	21 822,35
	VV		-3,03+39,1		36,070		
	VV		36,07*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		39,677		
29	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	78,500	158,00	12 403,00
30	M	69751011	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1450g/m2 š 2m	m2	86,350	200,00	17 270,00
	VV		78,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		86,350		
31	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	550,00	550,00

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1730/28, 130 00 Praha 3

IČ:27094359 • DIČ:CZ27094359

www.acg-real.cz