

ZL 03 - Lepenky podlah a střeš - nebezpečný odpad**CG[®]**

Kód: ZL 03

Stavba: Nástavba jednoho a rekonstrukce dvou podlaží polikliniky Kbely

KSO:
Místo: Zeleznorudská Praha 9 KbelyCC-CZ:
Datum: 19.04.2021

Zadavatel: Městská část Praha 9 - Kbely

IČ: 70856508

Zhotovitel: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

IČ: 27094359

Projektant: inq. Slaviček

Popis prací : V rámci bouracích prací bylo po rozkrytí původní skladby podlahy ZNP zjištěno použití separační asfaltové lepenky (nebezpečného odpadu) a rákosovou rohož - se kterou nebylo uvažováno v rámci zadání a ocenění VV . Jedná se práce spojené se separací (rozřídění z betové suti) přesunem do kontejneru a její ekologická likvidace s poplatkem na skládce . Současně v rámci zadání VV - chybí kompletní položka likvidace asfaltových lepenek střešního pláště na skládce - s ekologickou likvidací tohoto nebezpečného odpadu

Z toho připočtová částka

43 001,78

Z toho odpočtová částka

0,00

Cena bez DPH

43 001,78

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	43 001,78
	15,00%	0,00

Výše daně
9 030,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

52 032,15

Projektant

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba jednoho a rekonstrukce dvou podlaží polikliniky Kbely
Objekt: ZL 03 - Lepenky podlah a střeš - nebezpečný odpad

Místo: Železnorudská - Praha 9
Zadavatel: Městská část Praha 9 - Kbely
Zhotovitel: ACG Real s.r.o.

Datum: 19.04.2021
Projektant: ing. Slaviček
Zpracovatel: ACG Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							43 001,78
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 001,78
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 440,00
1	K	R1	Separace materiálu z betonové suti a přesun izolace a rákosové rohože kontejneru (nebezpečný odpad)	m2	420,000	32,00	13 440,00
D	997		Přesun sutě				29 561,78
7	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	9,576	928,28	8 889,21
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,576	228,79	2 190,89
	VV		504*0.014		7,056		
	VV		plocha střešy				
	VV		420*0.006		2,520		
	VV		2NP - podlaha				
	VV		Součet		9,576		
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	95,760	8,00	766,08
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: předpokládaná vzdálenost do 10 km				
	VV		504*0.014		7,056		
	VV		plocha střešy				
	VV		420*0.006		2,520		
	VV		2NP - podlaha				
	VV		Součet		9,576		
	VV		9,576*10 "přepočet na indexované množství		95,760		
	VV		Součet		95,760		
4	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem 170301	t	9,576	1 850,00	17 715,60
	VV		504*0.014		7,056		
	VV		plocha střešy				
	VV		420*0.006		2,520		
	VV		2NP - podlaha				
	VV		- cena od dodavatele 5 850 Kč/t				
	VV		http://www.assmann.cz/ceniky				
	VV		Součet		9,576		

ACG-Real s.r.o.
Vešchrádská 1730/2B, 120 00 Praha 2
IČ:27094389 - DIČ:CZ27094389
www.acg-real.cz