

ZL 04 - demontáž atiky



Kód: ZL 04

Stavba: Nástavba jednoho a rekonstrukce dvou podlaží polikliniky Kbely

KSO: Železnorudská Praha 9 Kbely
Místo:

CC-CZ: 19.04.2021
Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 9 - Kbely

IČ: 70856508

Zhotovitel: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

IČ: 27094359

Projektant: ing. Slaviček

Popis prací : V rámci bouracích prací střešního pláště zjištěno - že atiky objektu jsou provedeny ze železobetonové konstrukce oproti zadání a ocenění VV - cihelné zdivo.

Z toho připočtová částka 83 020,91

Z toho odpočtová částka -6 434,66

Cena bez DPH			76 586,25
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 76 586,25	Výše daně 16 083,11
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			92 669,36

Projektant

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

22. 10. 2021
NW

ACG-Real s.r.o.
Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba jednoho a rekonstrukce dvou podlaží polikliniky Kbely

Objekt:

ZL 04 - demontáž atiky

Místo:

Datum: 19.04.2021

Zadavatel: Městská část Praha 9 - Kbely

Projektant: ing. Slaviček

Zhotovitel: ACG Real s.r.o

Zpracovatel: ACG Real s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 586,25

MP - Méněpráce	-6 434,66
HSV - Práce a dodávky HSV	-6 434,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-6 434,66
VP - Vícepráce	83 020,91
HSV - Práce a dodávky HSV	83 020,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 377,66
997 - Přesun sutě	12 643,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba jednoho a rekonstrukce dvou podlaží polikliniky Kbely

Objekt:

ZL 04 - demontáž atiky

Místo:

Datum: 19.04.2021

Zadavatel:

Městská část Praha 9 - Kbely

Projektant: ing. Slaviček

Zhotovitel:

ACG Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 586,25

D	MP	Méněpráce	-6 434,66
D	HSV	Práce a dodávky HSV	-6 434,66
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-6 434,66

30	K	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 - odpočet původního zadání	m3	-10,878	591,53	-6 434,66
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

D	VP	Vícepráce	83 020,91
D	HSV	Práce a dodávky HSV	83 020,91
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 377,66

41	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového z betonu železobetonového monolitického - přípočet nové položky - monoli kce včetně vyřezání armatury	m3	12,135	5 799,56	70 377,66
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

VV		atika skutečnost:	
VV		45 + 11,2 + 11,2 = 67,4	
VV		67,4 * 0,6 * 0,25	10,110
VV		45 * 0,18 * 0,25	2,025
VV		Součet	12,135

D	997	Přesun sutě	12 643,25
---	-----	-------------	-----------

39	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	6,527	928,28	6 058,88
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,527	228,79	1 493,31
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV		27,195-20,6682	6,527
VV		rozdíl hmotnosti ŽB zdiva a cihlového zdiva	
VV		Součet	6,527

33	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	65,270	8,00	522,16
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

P		Poznámka k položce:	
VV		Poznámka k položce: předpokládaná vzdálenost do 10 km	
VV		27,195-20,6682	6,527
VV		rozdíl hmotnosti ŽB zdiva a cihlového zdiva	
VV		Součet	6,527
VV		6,527 * 10 "přepočet na indexované množství	65,270
VV		Součet	65,270

40	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,527	700,00	4 568,90
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

ACG Real s.r.o.
Vojtěchova 1125/13, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 DIČ: CZ27094359
www.acgreal.cz