

ZL 06 - odstranění skrytých prvků z nosného skeletu objektu 2NP

Kód: ZL 06

Stavba: Nástavba jednoho a rekonstrukce dvou podlaží polikliniky Kbely

KSO:
Místo: Železnorudská Praha 9 KbelyCC-CZ:
Datum: 19.04.2021

Zadavatel: Městská část Praha 9 - Kbely

IČ: 70856508

Zhotovitel: ACG - Real s.r.o., Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3, Vinohrady

IČ: 27094359

Projektant: ing. Slaviček

Popis prací : Po odstranění vnitřních omítek z monolitických prvků stávajícího objektu (sloupy, průvlaky a podhledy stropů) - zjištěny skryté zabetonované prvky (dřevěné latě, prkna , kovové chráničky , PVC prvky , sádrové terče atd.) , které bylo nutno na pokyn GP a statika stavby odstranit k možnému následnému provedení reprofilace těchto míst . Ocenění ZL se týká pouze prostor 2NP

Z toho připočtová částka

39 576,00

Z toho odpočtová částka

0,00

Cena bez DPH			39 576,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 39 576,00	Výše daně 8 310,96
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			47 886,96

Projektant

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ACG-Real s.r.o.

Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359 • DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS OCENĚNÍ PRACÍ

Stavba:

Nástavba jednoho a rekonstrukce dvou podlaží polikliniky Kbely

Objekt:

ZL 06 - odstranění skrytých prvků z nosného skeletu objektu 2NP

Místo: Železnobrodská - Praha 9

Datum: 19.04.2021

Zadavatel: Městská část Praha 9 - Kbely

Projektant: ing. Slaviček

Zhotovitel: ACG Real s.r.o

Zpracovatel: ACG Real s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 576,00

D HSV Práce a dodávky HSV 39 576,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 576,00

1	R	R1	Odstranění a vyčištění nosného skeletu a stropní kce od zabetonovaných prvků - dřevěné kce, PVC a kovové chráničky, - dle pokynu statika stavby - pro možnou reprofilaci a sanaci těchto míst.	mb	312,000	98,00	30 576,00	
---	---	----	--	----	---------	-------	-----------	--

PP 2NP - 26m drážek + 12 polí = 312 m

60	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	250,000	36,00	9 000,00	
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

PP Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

2NP - 250 m2

ACG-Real s.r.o.
Vodňanský 20, 130 00 Praha 3
IČ: 27094359, DIČ: CZ27094359
www.acg-real.cz

